



# COMMUNE DE VALERGUES

## CONSULTATION AMENAGEMENT DE VOIRIES 2018

N° PRIX	DESIGNATION	UN	QUANT	PU	MONTANT HT
<b>A IMPASSE HECTOR BERLIOZ :</b>					
1	Scarification revêtement existant, reprofilage avec forme de pente, purge éventuelle et apport de GNT 0/20 y/c compactage	M2	820		
2	Réalisation d'un revêtement bi-couche	M2	820		
	<b>SOUS TOTAL HT IMPASSE HECTOR BERLIOZ :</b>				
<b>B IMPASSE BIZET :</b>					
1	Scarification revêtement existant, reprofilage avec forme de pente, purge éventuelle et apport de GNT 0/20 y/c compactage	M2	270		
2	Réalisation d'un revêtement bi-couche	M2	270		
	<b>SOUS TOTAL HT IMPASSE BIZET :</b>				
<b>C REAMENAGEMENT FOSSES D'ARBRES RUE FERNAND MARIOGE :</b>					
1	Sciage revêtement existant	U	5		
2	Démolition des fosses existantes	U	5		
3	Création de fosses 2mx1mx1m y/c remplissage en terre végétale	U	5		
4	Dépose et repose de 2ml Caniveau CC1 au droit de la fosse	U	5		
5	Pose de bordures type P1 pour entourage de fosses soit 6 ml	U	5		
6	Finition enrobés à chaud tout basalte 6m2 jusqu'au mur et caniveau	U	5		
7	Abandon d'une fosse comprenant le sciage, arrachage de la souche, purge, remblai GNT 0/20, compactage, finition en enrobés à chaud tout basalte 0/6	U	1		
	<b>SOUS TOTAL HT REAMENAGEMENT FOSSES D'ARBRES RUE FERNAND MARIOGE :</b>				
<b>D REFECTION CANIVEAUX ET DES ABORDS POUR PMR</b>					
1	Angle rue Frédéric Mistral / rue Sainte Agathe	U	1		
2	Angle rue Frédéric Mistral / rue de la Renaissance	U	1		
3	Rue Frédéric Mistral	U	2		
4	Angle rue Charles de Tourtoulon / rue des Encierros	U	1		
	<b>SOUS-TOTAL HT REFECTION CANIVEAUX ET DES ABORDS POUR PMR</b>				
<b>E REFECTION PARTIELLE RUE DU PARC</b>					
1	Arrachage des souches et racines d'arbres	U	3		
2	Création de fosses 2mx1mx1m y/c remplissage en terre végétale	U	2		
3	Démolition enrobé soulevé par les racines et mise à niveau	M2	85		
4	Reprofilage avec forme de pente, purge éventuelle et apport de GNT 0/20 y/c compactage	M2	85		
5	Réfection caniveau	ML	14		
6	Démolition et réfection trottoir en béton balayé	M2	11		
7	Imprégnation sablée	M2	85		
8	Réalisation enrobés à chaud 0/10 tout basalte ép. 6 cm	M2	85		
	<b>SOUS-TOTAL HT REFECTION PARTIELLE RUE DU PARC</b>				



# COMMUNE DE VALERGUES

## CONSULTATION AMENAGEMENT DE VOIRIES 2018

N° PRIX	DESIGNATION	UN	QUANT	PU	MONTANT HT
<b>F</b>	<b>REDRESSEMENT COURBE CHEMIN DES LOGNES APRES PONT SNCF</b>				
1	Terrassement pour poutre de rive y/c évacuation	M3	65		
3	Remplissage en GNT 0/20	M3	65		
4	Rabotage bord de chaussée existante y/c balayage avec évacuation en décharge	M2	48		
5	Purge de la chaussée en grave bitume	T	28		
6	Imprégnation sablée	M2	240		
7	Réalisation enrobés 0/10 tout basalte ép. 6 cm	M2	240		
8	Reprofilage/nettoyage du fossé existant	ML	65		
9	Peinture routière sur rives	ML	130		
	<b>SOUS-TOTAL HT REDRESSEMENT COURBE CHEMIN DES LOGNES APRES PONT SNCF</b>				
<b>G</b>	<b>AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETONS CH. DES CAZALS</b>				
1	Sciage bord de chaussée	ML	45		
2	Rabotage larg. 1,50m y/c balayage avec évacuation en décharge	M2	68		
3	Remplissage en GNT 0/20 y/c compactage	M3	15		
4	Imprégnation sablée	M2	68		
5	Réalisation enrobés 0/10 tout basalte ép. 6 cm	M2	68		
6	Peinture routière longitudinale verte, y/c logo piéton tout les 10 mètres	ML	45		
	<b>SOUS TOTAL AMENAGEMENT CHEMINEMENT PIETONS CH. DES CAZALS</b>				
<b>H</b>	<b>RENOVATION TERRAIN DE BOULE LYONNAIS</b>				
1	Démolition enrobé existant, y/c enlèvement des racines gênantes	M2	170		
2	Reprofilage avec forme de pente, purge éventuelle et apport de GNT 0/20	M2	170		
3	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/6 tout basalte avec très légère pente vers le nord	M2	170		
4	Sablage du terrain avec du sable très fin sur l'enrobé	M2	170		
	<b>SOUS TOTAL HT RENOVATION TERRAIN DE BOULE LYONNAIS</b>				
<b>Nota : Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif, lors de l'étude, l'entreprise devra les vérifier et les adapter si besoin. Le marché attribué sera forfaitaire, ferme et définitif.</b>			<b>TOTAL GENERAL HT</b>		
			TVA 20%		
			<b>TOTAL TTC</b>		